



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

EMPREENDIMENTO: Garagem Aberta Coberta
PROponente: Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre/RS
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 83,85 m²
ENDEREÇO DA OBRA: Sede do Município - Lajeado do Bugre/RS
VALOR GLOBAL: R\$ 28.686,77

PROGRAMA: MINISTÉRIO DA SAÚDE
DATA BASE (SINAPI): JUNHO/2021
BDI = 28,43%

ITEM	SINAPI	SERVIÇOS	UNID	QUANT	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
							(D) = A x (B+C)	(D) = A x (B+C)
1.0		FUNDAÇÕES/CONCRETO						
1.1	93358	Escavação manual para bloco de corcamento ou sapata, sem previsto de	m ³	1,50		65,00	1.312,50	1.669,39
1.2	96568	Sapatias Isoladas em concreto armado - 0,60m x 0,60m x 1,20m	m ³	1,50	550,00	260,00	1.215,00	1.896,12
2.0		ESTRUTURA					20.376,55	26.762,07
2.1	73970/001	Estrutura metálica em aço estrutural perfil "U", p/ colunas/cilindros	kg	190,00	11,00	5,00	3.040,00	3.843,47
2.2	72112	Estrutura Metálica em T esoura, vão livre 20m, fornec. e montagem	m ²	83,85	41,00	17,00	4.893,30	6.148,67
2.3	7243	Cobertura com Telha de chapa de Aço Zincado, ondulada, espessura 0,50mm	m ²	83,85	74,00	26,00	8.385,00	10.601,18
2.4	73870/002	Terça metálica Perfil "U", enrijecido 75 x 40 x 15 e=2,85mm	kg	345,00	8,00	3,85	4.088,25	5.168,77
3.0		PISOS					1.000,00	1.284,30
3.1	100324	Lastro com material granular (Pedra britada N°1 e pedra britada N°2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 07 cm.	m ²	9,00	95,00	30,00	1.000,00	1.284,30
Total=							22.689,05	28.686,77

Data: 21 / 07 / 2021

Eng° CIVIL RUI CESAR SARETTA
CREA/RS 80.020-D
Responsável Técnico