

# MEMORIAL DESCRITIVO

## 1- OBJETIVO:

O presente memorial tem como meta especificar materiais e mão de obra para a aplicação à edificação a ser ampliada.

## 2- APRESENTAÇÃO:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE/RS

Obra: Ampliação da Unidade Básica de Saúde-UBS

Endereço: Rua "Sem Nome", s/nº - centro - Lajeado do Bugre/RS

Área a ser ampliada: **229,82m<sup>2</sup>**

## 3- CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

A obra se caracteriza pela ampliação de uma Edificação em alvenaria para fim de instalação da Unidade Básica de Saúde - UBS

A edificação é composta por: Fundações em sapatas isoladas de concreto armado, vigas de concreto armado, laje de entrepiso para a Garagem, devido a declividade do terreno, com fechamento em blocos de concreto pré-moldados, paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, laje de forro e cobertura em estrutura de madeira aparelhada e telhas fibrocimento 6mm.

A edificação é composta por:

No térreo situar-se-á a garagem e no Pavimento Tipo, os ambientes que fazem-se necessários ao funcionamento adequado da UBS.

## 4- PAREDES E FECHAMENTO:

As paredes do térreo (garagens) serão executadas em alvenaria de blocos de concreto e as paredes do Pavimento Tipo em tijolos cerâmicos de 04, 06 ou 08 furos, espessura de 11,5cm. Pé direito e configurações conforme projeto arquitetônico anexo.

## 5- REVESTIMENTOS:

Nas áreas molhadas haverá revestimento cerâmico. Demais ambientes receberam as demãos de massa usuais: chapisco, e massa única (reboco paulista) e pintura interna e externa em tinta acrílica semi-brilho.

## 6- PAVIMENTAÇÃO:

Revestimento cerâmico tipo Porcelanato PI 5, sobre contrapiso nivelado.

## **7- ESQUADRIAS:**

Portas internas em madeira tipo semioca pintadas em tinta esmalte. Portas externas em vidro temperado 10 mm. Janelas em alumínio anodizado com vidro temperado 6 mm.

## **8-COBERTURA:**

### **a- Bloco Principal:**

Será utilizada telha de fibrocimento 6mm sobre laje de forro.

## **9- INST. HIDROSANITÁRIAS:**

Obedecerão às Normas da ABNT.

Obs.: As águas pluviais que por ventura venham a precipitar sobre a área referente ao poço de luz, será devidamente drenada com ralos e tubulações.

## **10- INST. ELÉTRICAS:**

Obedecerão às Normas da ABNT.

## **11- FORROS E BEIRAIS:**

Forro laje pré-moldada de concreto.

### **Observação:**

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste memorial e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Nenhuma alteração poderá ser executada, sem o visto por escrito do Responsável Técnico. Todo e qualquer serviço deverá ser executado conforme projeto e memorial próprio, sob pena do proponente ou o construtor arcarem com as consequências e responsabilidade pelo que por ventura vier a ocorrer.

Lajeado do Bugre/RS, 08 de junho de 2022.

Engº Civil Rui Cesar Saretta  
CREA/RS 80.020-D

Roberto Maciel Santos  
Prefeito Municipal