



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Estradas Vicinais			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento Linha Picada Grande e Linha Nota.	MUNICÍPIO / UF Lajeado do Buare - rs	BDI 1 26.48%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Calçamento Linha Picada Grande e Linha Nota.									522.822,87	
1.			Calçamento Linha Picada Grande e Linha Nota					-	522.822,87	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	10.122,51	
1.1.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	5.048,82	BDI 1	6.385,75	6.385,75	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	455,93	BDI 1	576,66	3.736,76	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - LINHA NOTA					-	156.035,89	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.512,50	2,93	BDI 1	3,71	5.611,38	RA
1.2.2.	Composição	01	EMBASAMENTO EM COLÇÃO DE ARGILA	M2	1.512,50	12,49	BDI 1	15,80	23.897,50	RA
1.2.3.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.512,50	45,06	BDI 1	56,99	86.197,38	RA
1.2.4.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	189,06	8,08	BDI 1	10,22	1.932,19	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.625,00	2,59	BDI 1	3,28	18.450,00	RA
1.2.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.875,00	1,02	BDI 1	1,29	2.418,75	RA
1.2.7.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,80	720,00	BDI 1	910,66	1.639,19	RA
1.2.8.	Composição	02	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES DE 15X25CM - FÔRMA DE MADEIRA	M	550,00	22,84	BDI 1	28,89	15.889,50	RA
1.3.			PAVIMETAÇÃO LINHA PICADA GRANDE					-	356.664,47	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.504,00	2,93	BDI 1	3,71	12.999,84	RA
1.3.2.	Composição	01	EMBASAMENTO EM COLÇÃO DE ARGILA	M2	3.504,00	12,49	BDI 1	15,80	55.363,20	RA
1.3.3.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	3.504,00	45,06	BDI 1	56,99	199.692,96	RA
1.3.4.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	438,00	8,08	BDI 1	10,22	4.476,36	RA
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.140,00	2,59	BDI 1	3,28	43.099,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Estradas Vicinais			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento Linha Picada Grande e Linha Nota.	MUNICÍPIO / UF Lajeado do Bugre - rs	BDI 1 26,48%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Calçamento Linha Picada Grande e Linha Nota.									522.822,87	
1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.380,00	1,02	BDI 1	1,29	5.650,20	RA
1.3.7.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,80	720,00	BDI 1	910,66	1.639,19	RA
1.3.8.	Composição	02	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES DE 15X25CM - FÔRMA DE MADEIRA	M	1.168,00	22,84	BDI 1	28,89	33.743,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lajeado do Bugre - rs
Local
sexta-feira, 19 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO
CREA/CAU: CREA RS 236817
ART/RRT: 14177841