

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	3	EMBASAMENTO EM COLÇÃO DE ARGILA	M2		10,94	11,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,48	24,83
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO				
SINAPI	100978	BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1	7,42	7,49
Composição	2	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES DE 15X25CM - FÓRMA DE MADEIRA	M		22,95	23,36
		CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,038	469,16	474,58
SINAPI	94969		M3	0,018	92,88	98,22
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024				
		TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,066667	25,84	25,84
SINAPI-I	6189					
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	28,14	29,88
				0	0,00	0,00

23/04/2026

Data

Responsável Técnico: STÉFANI MARCOTTO
CREA/CAU: CAU-RS A271310-1

Documento assinado digitalmente



STEFANI MARCOTTO

Data: 16/09/2026 08:50:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>