



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS LINHA DESSOTI - LAJEADO DO BUGRE/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS	MUNICÍPIO / UF Lajeado do Bugre - RS	BDI 1 25,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS									671.354,77	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS LINHA DESSOTI - LAJEADO DO BUGRE/RS					-	671.354,77	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO - DMT - 19,20 KM					-	671.354,77	
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.200,00	2,97	BDI 1	3,73	26.856,00	RA
1.1.2.	Composição	3	EMBASAMENTO EM COLÇÃO DE ARGILA	M2	7.200,00	10,94	BDI 1	13,75	99.000,00	RA
1.1.3.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	7.200,00	46,39	BDI 1	58,29	419.688,00	RA
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.588,80	2,67	BDI 1	3,35	55.572,48	RA
1.1.5.	Composição	2	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES DE 15X25CM - FÔRMA DE MADEIRA	M	2.400,00	22,95	BDI 1	28,84	69.216,00	RA
1.1.6.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,13	720,00	BDI 1	904,68	1.022,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lajeado do Bugre - RS
Local
quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: STÉFANI MARCOTTO
CREA/CAU: CAU-RS A271310-1
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br STÉFANI MARCOTTO
Data: 16/09/2026 08:50:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>